

Investitor :COMPANIA DE APA ARIES
Proiectant :

Obiectiv : 0001 COMPANIA DE APA ARIES STR.BOGATA FN
LUCRARI DE REPARATII LA PUNCT DE LUCRU CORNESTI
Obiect :

A n t e m a s u r a t o a r e

Deviz 1006 REPARATII		pag. 1
Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati		Cantitati calculate
1		
1 1	%	100.0
1 RPCT12B1	%	
RAZUIT PERETI SI TAVANE		

	Total	140.830
2 RPCJ36A1	MP	
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.		

	Total	99.600
3 RPCJ36B1	MP	
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE		

	Total	41.230
4 CN04B11*	MP	
VOPSITORII EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA LA VABILA IMPORT,SILICATIVA,PE GLET DE IPSO S EXISTENT		

	Total	140.830
5 RPCT33A1	MP	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEM N *		

	Total	10.960
6 CK01B1AS / /	MP	
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H= 0 -35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2,500 MP.		

	Total	4.560
6 9500253	MP	
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN		

	Total	4.560
	/	
	SISTEM	03.04

Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati	Cantitati calculate
7 CK03B1AS / / MP Sporuri : / 100.00/ USI DIN PVC SIMPLE INTERIOARE SAU EXTER IOARE INTR-UN CANAT PE TOC	
----- Total	6.400
7 8900400 MP USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN	
----- Total	6.400
8 RPCJ13B1 METRU REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MOR T.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *	
----- Total	80.000
9 CL25A1# METRU PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI CU TABLA I NDOITA PERFORATA	
----- Total	80.000
10 RPCR16XA MP VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LE MN LA INT.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *	
----- Total	20.280
11 RPCR25XA MP VOPSITUL TAVANELOR LAMBRIURILOR SI AL ST REASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI *	
----- Total	54.150
12 IZF12A1AS / / MP TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT 5 CM GROSIME -MONTAJ	
----- Total	123.000
12 8500676 MP TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT 5 CM GROSIME	
----- Total	123.000
13 CF08A1AS / / MP / TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE DECORATIVE FRECAATE IN CIMP CONTINUU	
----- Total	123.000
/	SISTEM 03.04

Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati	Cantitati calculate
13 8500680 MP TENCUIALA DECORATIVA	
	----- Total 123.000
14 RPCT04B1 MC DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.CREE RI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *	
	----- Total 0.320
15 CI05XB 1/ / MP PLACAJ FAIANTA PER.SI STILP.INC.GLAF. S >10MP CU: PL.ACEEASI CULOARE.FIX.MOR.CU ADAOS ARACET DP 25. FAIANTA ALB C1 DR	
	----- Total 13.500
16 CG01D1AS 63/ / MP STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 5CM GROSIME M100-T C M30	
	----- Total 5.000
17 CG11A1# 106/ / MP Sporuri : / 100.00/ PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA P ATRATE SAU DREPTUNGHIULARE LIPITE CU ADE ZIV GRES S C1100X100X10V	
	----- Total 5.000
17 CG12A1# 5/ / METRU SCAFE DIN GRESIE CERAMICA LIPITE CU ADEZ IV RACNGRC1150X100S5939	
	----- Total 8.100
18 SB44B1* BUCATI SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIETILENA D=50 MM.CU IESIRE LATERALA HL 510	
	----- Total 1.000
19 RPSC24C1 1/ 2/ 2 BUCATI INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU F AIANTA CU REZERVOR FAIANTA SAU MAS.TERMO PL.MONT.VAS VAS C.COL2-A ALB C1/TIP R2 530X200X400 1/POLIP CAPAC SI SURUB	
	----- Total 1.000

/ SISTEM 03.04

Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati	Cantitati calculate
20 TRB05A13 TONA TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIR ECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$	
	----- Total 12.000
21 TRA01A10P TONA TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOL OZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$	
	----- Total 2.000
22 TRA01A15 TONA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$	
	----- Total 10.000

INTOCMIT :

VERIFICAT :